

所沢市小手指元町地内防火水槽解体工事

参考数量書

種 目 別 内 訳 書

件 名 : 所沢市小手指元町地内防火水槽解体工事

符 号	科 目 名 称	単 位	金 額	備 考
	I 直接工事費	一式		建築の計
	II 共通費			
	共通仮設費	一式		経費-2より
	現場管理費	一式		経費-3より
	一般管理費	一式		
	工事価格	一式		
	工事価格改め	一式		
	消費税額	一式		
	設計金額	一式		

共 通 仮 設 費 内 訳 書

件 名 : 所沢市小手指元町地内防火水槽解体工事

符 号	科 目 名 称	单 位	金 額	備 考
	率 共 通 仮 設 費	一 式		
	共 通 仮 設 費 積 上 げ 費	一 式		
	中 計			

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	共通仮設費積上げ費						
	仮囲い	H=1.8m ガードフェンス 防音シート 運搬費共	38.5	m			
	仮設鉄板敷	t=22mm 運搬費共	135.0	m ²			
	キャスターゲート	W3.6 m×H2.0m 掛け払い 月額損料	1.0	カ所			
	交通誘導員		25.0	人			
	小計						

現 場 管 理 費 内 訳 書

件 名 : 所沢市小手指元町地内防火水槽解体工事

符 号	科 目 名 称	单 位	金 額	備 考
	率 現 場 管 理 費	一 式		
	中 計			

科 目 別 内 訳 書

件 名 : 所沢市小手指元町地内防火水槽解体工事

符 号	科 目 名 称	单 位	金 額	備 考
I	建築工事			
I-1	直接仮設工事	一式		
I-2	土工事	一式		
I-3	解体工事	一式		
I-4	発生材処分	一式		
	計			

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I-1	直接仮設工事						
	養生・清掃費		263.0	m ²			代価表-1
	舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃	34.2	m ²			
	コインパーキングシステム改修	精算機、テント、看板 取り外し、保管、再取り付け 配線等 システム復旧まで	1.0	式			
	小計						

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I-2	土工事						
	〈 土留め工事 親杭横矢板工法 〉						
	材料費						
	H形鋼(リース)	H-250×250×9×14×8.0m 16本	9.2	t			
	整備費		9.2	t			
	基地積込取卸費		18.4	t			
	H鋼損耗費		0.74	t			
	材料運搬費	8tユニット	4.0	台			
	施工費						
	打設	低振動工法 建駐車オーガー併用圧入	1.0	式			
	組立解体費		1.0	式			
	回送費		1.0	式			
	引抜	低振動工法 多滑車工法	1.0	式			
	組立解体費		1.0	式			
	回送費		1.0	式			

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	横矢板入れ	木製 30mm	42.8	m ²			
	掘削		17.1	m ³			
	埋め戻し	再生コンクリート砂 締固め共 防火水槽撤去後	53.1	m ³			
	アスファルト舗装	駐車場 A-5-15-15 密粒 再生クラッシュラン	34.2	m ²			代価表-2
	駐車場線引き	黄色 巾150	1.0	式			代価表-3
	車止め新設		2.0	ヶ所			代価表-4
	舗装機械運転	モータグレーダ、振動ローラ アスファルトフィニッシャ、トラック	1.0	式			代価表-5
	土工機械運転	排出ガス対応型 バックホウ0.45	5.0	日			
	土工機械運転	排出ガス対応型 バックホウ0.45	1.0	往復			
	小計						

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I-3	解体工事						
	<防火水槽解体>						
	コンクリート撤去	防火水槽撤去 鉄蓋撤去含 圧砕機 鉄筋切断共	12.7	m ³			
	砕石撤去	機械、集積、積込共	2.0	m ³			
	標識撤去		1.0	カ所			代価表-6
	蓋撤去		1.0	カ所			代価表-7
	アスファルト舗装撤去		34.2	m ²			
	同上 カッター入れ		23.7	m			
	同上 路盤撤去		25.3	m ²			
	車止め撤去		2.0	ヶ所			代価表-8
	とりこわし機械運転	バックホウ 0.45m ³ 排出ガス対策型	5.0	日			
	とりこわし機械運転	バックホウ 0.45m ³ 排出ガス対策型	1.0	往復			
	小計						

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I-4	発生材処分						
	発生材積込	コンクリート類	14.7	m3			
	発生材積込	その他 金属くず、アスファルト舗装等	3.0	m3			
	発生材積込	現場発生土	24.7	m3			
	発生材積込	アスファルトカッター泥水	1.0	式			代価表-9
	発生材運搬	コンクリート類 DID区間有 15.0km以下	14.7	m3			
	発生材運搬	その他 金属くず アスファルト舗装等 DID区間有 11.0km	3.0	m3			
	発生材運搬	現場発生土 DID区間有 12.0km	24.7	m3			
	発生材運搬	アスファルトカッター泥水	1.0	式			

符号	細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート処分	有筋	30.5	t			
	コンクリート処分	無筋	4.3	t			
	金属くず処分		0.1	m3			
	木くず処分		1.3	m3			
	アスファルト処分		1.7	m3			
	発生土処分		24.7	m3			
	カッター泥水処分		0.1	m3			
	小計						

所沢市小手指元町地内防火水槽解体工事
代 価 表

代 価 表

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	代価表-2												
	土工事												
	アスファルト舗装	市道 A-5-15-15	密粒 再生クラッシュラン										
	アスファルト舗装	A-5-15	密粒 再生クラッシュラン	1.0		m ²							
	クラッシュラン	車道用 厚さ15cm	再生材	1.0		m ²							
	同上敷き均し			1.0		m ²							
	同上敷き固め			1.0		m ²							
	計												
	採用価格												

代 価 表

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	代価表-4												
	土工事												
	車止め新設												
	材料			1.00		個							
	施工手間	普通作業員		0.5		人							
	計												
	採用価格												

代 価 表

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	代価表-6												
	解体工事												
	標識撤去												
	撤去	普通作業員		0.5			人						
	計												
	採用価格												

